

## 事業費集計表

事業名：緑資源幹線林道事業

都道府県名：山形県

施工箇所：真室川・小国線

(単位:千円)

年度	事業費			年度	事業費		
49	58,180	× 4.10	238,538	22	7,082	× 1.00	7,082
50	167,147	× 3.95	660,231	23	7,082	× 0.96	6,799
51	268,549	× 3.79	1,017,801	24	7,082	× 0.92	6,515
52	399,816	× 3.65	1,459,328	25	7,082	× 0.89	6,303
53	580,646	× 3.51	2,038,067	26	7,082	× 0.85	6,020
54	697,472	× 3.37	2,350,481	27	7,082	× 0.82	5,807
55	586,420	× 3.24	1,900,001	28	7,082	× 0.79	5,595
56	630,403	× 3.12	1,966,857	29	7,082	× 0.76	5,382
57	677,346	× 3.00	2,032,038	30	7,082	× 0.73	5,170
58	710,660	× 2.88	2,046,701	31	7,082	× 0.70	4,957
59	759,949	× 2.77	2,105,059	32	7,082	× 0.68	4,816
60	894,300	× 2.67	2,387,781	33	7,082	× 0.65	4,603
61	946,981	× 2.56	2,424,271	34	7,082	× 0.62	4,391
62	1,090,786	× 2.46	2,683,334	35	7,082	× 0.60	4,249
63	1,158,664	× 2.37	2,746,034	36	7,082	× 0.58	4,108
1	1,174,668	× 2.28	2,678,243	37	7,082	× 0.56	3,966
2	1,149,479	× 2.19	2,517,359	38	7,082	× 0.53	3,753
3	1,372,456	× 2.11	2,895,882	39	7,082	× 0.51	3,612
4	1,630,158	× 2.03	3,309,221	40	7,082	× 0.49	3,470
5	1,781,535	× 1.95	3,473,993	41	7,082	× 0.47	3,329
6	1,037,110	× 1.87	1,939,396	42	7,082	× 0.46	3,258
7	1,056,965	× 1.80	1,902,537	43	7,082	× 0.44	3,116
8	991,292	× 1.73	1,714,935	44	7,082	× 0.42	2,974
9	810,050	× 1.67	1,352,784	45	7,082	× 0.41	2,904
10	592,925	× 1.60	948,680	46	5,823	× 0.39	2,271
11	492,773	× 1.54	758,870	47	5,823	× 0.38	2,213
12	581,046	× 1.48	859,948	48	5,823	× 0.36	2,096
13	572,448	× 1.42	812,876	49	5,823	× 0.35	2,038
14	188,684	× 1.37	258,497	50	5,823	× 0.33	1,922
15	12,081	× 1.32	15,947	51	5,823	× 0.32	1,863
16	7,082	× 1.27	8,994	52	5,823	× 0.31	1,805
17	7,082	× 1.22	8,640	53	5,823	× 0.30	1,747
18	7,082	× 1.17	8,286	54	2,424	× 0.29	703
19	7,082	× 1.12	7,932	55	2,424	× 0.27	654
20	7,082	× 1.08	7,649				
21	7,082	× 1.04	7,365	合計			53,673,019
事業実施計画期間事業費： <u>23,070,989 千円</u> 総費用(C) = 22,974,733 ÷ 22,974,733 × 53,673,019							
事業実施計画期間維持管理費： <u>96,256 千円</u> 内維持管理費 = 22,974,733 ÷ 22,974,733 × 356,197							
総事業費(維持管理費除く)： <u>22,974,733 千円</u>							
全体計画総事業費： <u>22,974,733 千円</u> C= 53,673,019 千円 356,197 千円							







5 森林整備経費縮減便益

10,355 千円

(1) 造林作業経費縮減便益  
歩行時間等経費縮減便益

$$B = \sum_{t=1}^T \frac{t \times (C_o - C_T) \times V_t}{T \times (1+i)^t} + \sum_{t=T+1}^Y \frac{(C_o - C_T) \times V_t}{(1+i)^t}$$

T:	整備期間(年)	30
Y:	評価期間(年)	70
Co:	整備前の造林等経費(円/ha)	31,776 ~ 279,226
CT:	整備後の造林等経費(円/ha)	17,912 ~ 181,300
Vt:	林道が整備されない場合のt年後の造林面積(ha)	0.00 ~ 93.40

便益算出表

(単位:千円)

評価期間	経過年	年度	割引係数	造林面積(m3)	年効果額	効果発生割合	年発生効果額 = x	現在価値 = x
1	0	49	4.10	25.1	350	21% - 100%	73	11
2	0	50	3.95	58.2	805	21% - 100%	169	48
3	0	51	3.79	93.4	4,253	21% - 100%	1,824	293
4	0	52	3.65	93.4	4,253	21% - 100%	1,824	519
5	0	53	3.51	93.4	4,253	21% - 100%	1,824	728
6	0	54	3.37	93.4	4,253	21% - 100%	1,824	920
7	0	55	3.24	69.4	1,515	21% - 100%	533	344
8	0	56	3.12	69.4	1,515	21% - 100%	533	390
9	0	57	3.00	69.4	1,515	21% - 100%	533	432
10	0	58	2.88	69.4	1,515	21% - 100%	533	470
11	0	59	2.77	69.4	1,515	21% - 100%	533	505
12	0	60	2.67	48.3	1,174	21% - 100%	417	419
13	0	61	2.56	48.3	1,174	21% - 100%	417	441
14	0	62	2.46	48.3	1,174	21% - 100%	417	461
15	0	63	2.37	48.3	1,174	21% - 100%	417	478
16	0	1	2.28	48.3	1,174	21% - 100%	417	494
17	0	2	2.19	22.9	304	21% - 100%	69	91
18	0	3	2.11	22.9	304	21% - 100%	69	93
19	0	4	2.03	22.9	304	21% - 100%	69	94
20	0	5	1.95	22.9	304	21% - 100%	69	95
21	0	6	1.87	22.9	304	21% - 100%	69	96
22	0	7	1.80	16.7	281	21% - 100%	98	129
23	0	8	1.73	16.7	281	21% - 100%	98	130
24	0	9	1.67	16.7	281	21% - 100%	98	131
25	0	10	1.60	16.7	281	21% - 100%	98	132
26	0	11	1.54	16.7	281	21% - 100%	98	132
27	0	12	1.48	24.4	337	21% - 100%	76	108
28	0	13	1.42	24.4	337	21% - 100%	76	108
29	0	14	1.37	24.4	337	21% - 100%	76	104
30	0	15	1.32	24.4	337	21% - 100%	76	100
31	1	16	1.27	24.4	337	21% - 100%	76	97
32	2	17	1.22	9.9	112	21% - 100%	24	29
33	3	18	1.17	9.9	112	21% - 100%	24	28
34	4	19	1.12	9.9	112	21% - 100%	24	27
35	5	20	1.08	9.9	112	21% - 100%	24	25
36	6	21	1.04	9.9	112	21% - 100%	24	25
37	7	22	1.00	0.0	0	21% - 100%	0	0
38	8	23	0.96	0.0	0	21% - 100%	0	0
39	9	24	0.92	0.0	0	21% - 100%	0	0
40	10	25	0.89	0.0	0	21% - 100%	0	0
41	11	26	0.85	0.0	0	21% - 100%	0	0
42	12	27	0.82	59.9	839	21% - 100%	182	149
43	13	28	0.79	59.9	839	21% - 100%	182	144
44	14	29	0.76	59.9	839	21% - 100%	182	138
45	15	30	0.73	59.9	839	21% - 100%	182	133
46	16	31	0.70	59.9	839	21% - 100%	182	128
47	17	32	0.68	7.7	73	21% - 100%	21	14
48	18	33	0.65	7.7	73	21% - 100%	21	14
49	19	34	0.62	7.7	73	21% - 100%	21	13
50	20	35	0.60	7.7	73	21% - 100%	21	13
51	21	36	0.58	7.7	73	21% - 100%	21	12
52	22	37	0.56	12.3	187	21% - 100%	56	31
53	23	38	0.53	12.3	187	21% - 100%	56	30
54	24	39	0.51	12.3	187	21% - 100%	56	29
55	25	40	0.49	12.3	187	21% - 100%	56	28
56	26	41	0.47	12.3	187	21% - 100%	56	26
57	27	42	0.46	15.1	370	21% - 100%	138	63
58	28	43	0.44	15.1	370	21% - 100%	138	61
59	29	44	0.42	15.1	370	21% - 100%	138	58
60	30	45	0.41	15.1	370	21% - 100%	138	56
61	31	46	0.39	12.5	370	21% - 100%	138	54
62	32	47	0.38	33.0	531	21% - 100%	133	50
63	33	48	0.36	33.0	531	21% - 100%	133	48
64	34	49	0.35	33.0	531	21% - 100%	133	46
65	35	50	0.33	33.0	531	21% - 100%	133	45
66	36	51	0.32	33.0	531	21% - 100%	133	43
67	37	52	0.31	66.6	1,068	21% - 100%	268	83
68	38	53	0.30	66.6	1,068	21% - 100%	268	80
69	39	54	0.29	1.6	163	21% - 100%	78	22
70	40	55	0.27	1.6	163	21% - 100%	78	21
合計(便益額)								10,355



5 森林整備経費縮減便益  
(3) 森林管理経費縮減便益

33,340 千円

$$B = \sum_{t=1}^T \frac{t \times (T_0 - T_t) \times M \times @}{T \times (1+i)^t} \times 60 + \sum_{t=T+1}^Y \frac{(T_0 - T_t) \times M \times @}{(1+i)^t} \times 60$$

T:	整備期間(年)	30
Y:	評価期間(年)	70
T0:	林道を整備する前における森林への往復所要時間(分)	74 ~ 286
Tt:	林道を整備した場合の森林への往復所要時間(分)	37 ~ 77
M:	管理等の延べ人口数(人/年)	108
@:	賃金単価(円/h・人)	1,200
60:	単位合わせのための調整値	

便益算出表

(単位:千円)

評価期間	経過年	年度	割引係数	年効果額	効果発生割合	年発生効果額 = x	現在価値 = x
1	0	49	4.10	451	100%	451	66
2	0	50	3.95	451	100%	451	127
3	0	51	3.79	531	100%	531	194
4	0	52	3.65	531	100%	531	256
5	0	53	3.51	531	100%	531	313
6	0	54	3.37	531	100%	531	365
7	0	55	3.24	577	100%	577	423
8	0	56	3.12	577	100%	577	476
9	0	57	3.00	577	100%	577	524
10	0	58	2.88	577	100%	577	568
11	0	59	2.77	577	100%	577	608
12	0	60	2.67	577	100%	577	644
13	0	61	2.56	577	100%	577	676
14	0	62	2.46	577	100%	577	705
15	0	63	2.37	577	100%	577	730
16	0	1	2.28	577	100%	577	753
17	0	2	2.19	577	100%	577	772
18	0	3	2.11	577	100%	577	790
19	0	4	2.03	577	100%	577	804
20	0	5	1.95	577	100%	577	817
21	0	6	1.87	577	100%	577	821
22	0	7	1.80	577	100%	577	823
23	0	8	1.73	577	100%	577	824
24	0	9	1.67	577	100%	577	824
25	0	10	1.60	577	100%	577	823
26	0	11	1.54	577	100%	577	821
27	0	12	1.48	577	100%	577	817
28	0	13	1.42	577	100%	577	813
29	0	14	1.37	577	100%	577	785
30	0	15	1.32	577	100%	577	759
31	1	16	1.27	577	100%	577	730
32	2	17	1.22	577	100%	577	702
33	3	18	1.17	577	100%	577	675
34	4	19	1.12	577	100%	577	649
35	5	20	1.08	577	100%	577	624
36	6	21	1.04	577	100%	577	600
37	7	22	1.00	577	100%	577	577
38	8	23	0.96	577	100%	577	555
39	9	24	0.92	577	100%	577	533
40	10	25	0.89	577	100%	577	513
41	11	26	0.85	577	100%	577	493
42	12	27	0.82	577	100%	577	474
43	13	28	0.79	577	100%	577	456
44	14	29	0.76	577	100%	577	438
45	15	30	0.73	577	100%	577	421
46	16	31	0.70	577	100%	577	405
47	17	32	0.68	577	100%	577	390
48	18	33	0.65	577	100%	577	375
49	19	34	0.62	577	100%	577	360
50	20	35	0.60	577	100%	577	346
51	21	36	0.58	577	100%	577	333
52	22	37	0.56	577	100%	577	320
53	23	38	0.53	577	100%	577	308
54	24	39	0.51	577	100%	577	296
55	25	40	0.49	577	100%	577	285
56	26	41	0.47	577	100%	577	274
57	27	42	0.46	577	100%	577	263
58	28	43	0.44	577	100%	577	253
59	29	44	0.42	577	100%	577	243
60	30	45	0.41	577	100%	577	234
61	31	46	0.39	531	100%	531	207
62	32	47	0.38	531	100%	531	199
63	33	48	0.36	531	100%	531	192
64	34	49	0.35	531	100%	531	184
65	35	50	0.33	531	100%	531	177
66	36	51	0.32	531	100%	531	170
67	37	52	0.31	531	100%	531	164
68	38	53	0.30	531	100%	531	158
69	39	54	0.29	80	100%	80	23
70	40	55	0.27	80	100%	80	22
合計(便益額)							33,340

2,183,851 千円

5 森林整備経費縮減等便益  
 (4) 森林整備促進便益  
 水源かん養便益  
 ア 洪水防止便益

$$B = \sum_{t=1}^{T-1} \frac{t}{T \times (1+i)^t} + \sum_{t=T}^Y \frac{1}{(1+i)^t} \times \frac{(f_1 - f_2) \times U \times A \times 360}{360}$$

U:	治山ダムの単位雨量流出量当たりの年間減価償却費(円 / m3 / sec)	4,400,000
f1:	事業実施前の流出係数	0.55
f2:	事業実施後、T年計画後の流出係数	0.45
T:	事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数(年)	10
:	100年確率時雨量(mm/h)	50 ~ 70
A:	事業対象区域面積(ha)	2.30 ~ 1,812.00
Y:	評価期間(年)	70
360:	単位合わせのための調整値	

便益算出表 (単位:千円)

評価期間	経過年	年度	割引係数	事業対象区域面積(ha)	年効果額	効果発生割合	年発生効果額 = x	現在価値 = x
1	0	49	4.10	2.3	97	21% ~ 100%	77	316
2	0	50	3.95	9.9	422	21% ~ 100%	334	1,317
3	0	51	3.79	25.9	1,069	21% ~ 100%	818	3,103
4	0	52	3.65	50.5	2,043	21% ~ 100%	1,535	5,598
5	0	53	3.51	83.5	3,338	21% ~ 100%	2,479	8,695
6	0	54	3.37	125.0	4,955	21% ~ 100%	3,651	12,317
7	0	55	3.24	172.8	6,802	21% ~ 100%	4,998	16,209
8	0	56	3.12	226.9	8,872	21% ~ 100%	6,516	20,320
9	0	57	3.00	287.4	11,161	21% ~ 100%	8,200	24,589
10	0	58	2.88	354.2	13,684	21% ~ 100%	10,063	29,016
11	0	59	2.77	427.3	16,426	21% ~ 100%	12,093	33,527
12	0	60	2.67	502.4	19,239	21% ~ 100%	14,174	37,786
13	0	61	2.56	576.6	22,000	21% ~ 100%	16,209	41,549
14	0	62	2.46	646.8	24,603	21% ~ 100%	18,142	44,714
15	0	63	2.37	713.0	27,059	21% ~ 100%	19,979	47,347
16	0	1	2.28	776.0	29,356	21% ~ 100%	21,713	49,479
17	0	2	2.19	830.7	31,409	21% ~ 100%	23,279	51,006
18	0	3	2.11	882.1	33,323	21% ~ 100%	24,742	52,128
19	0	4	2.03	929.3	35,091	21% ~ 100%	26,094	52,862
20	0	5	1.95	972.3	36,710	21% ~ 100%	27,336	53,248
21	0	6	1.87	1,011.0	38,186	21% ~ 100%	28,471	53,326
22	0	7	1.80	1,045.0	39,483	21% ~ 100%	29,469	53,071
23	0	8	1.73	1,076.0	40,648	21% ~ 100%	30,367	52,586
24	0	9	1.67	1,104.2	41,688	21% ~ 100%	31,169	51,899
25	0	10	1.60	1,129.5	42,602	21% ~ 100%	31,877	51,036
26	0	11	1.54	1,151.9	43,385	21% ~ 100%	32,484	50,008
27	0	12	1.48	1,172.1	44,091	21% ~ 100%	33,036	48,901
28	0	13	1.42	1,192.4	44,802	21% ~ 100%	33,591	47,811
29	0	14	1.37	1,212.9	45,524	21% ~ 100%	34,155	46,744
30	0	15	1.32	1,233.5	46,257	21% ~ 100%	34,728	45,699
31	1	16	1.27	1,254.3	47,000	21% ~ 100%	35,309	44,677
32	2	17	1.22	1,273.8	47,690	21% ~ 100%	35,847	43,614
33	3	18	1.17	1,292.7	48,368	21% ~ 100%	36,378	42,558
34	4	19	1.12	1,311.1	49,035	21% ~ 100%	36,902	41,510
35	5	20	1.08	1,328.8	49,691	21% ~ 100%	37,417	40,471
36	6	21	1.04	1,345.9	50,331	21% ~ 100%	37,921	39,438
37	7	22	1.00	1,361.6	50,926	21% ~ 100%	38,391	38,391
38	8	23	0.96	1,375.0	51,435	21% ~ 100%	38,794	37,301
39	9	24	0.92	1,386.2	51,858	21% ~ 100%	39,127	36,175
40	10	25	0.89	1,395.1	52,194	21% ~ 100%	39,391	35,019
41	11	26	0.85	1,401.9	52,438	21% ~ 100%	39,584	33,836
42	12	27	0.82	1,411.9	52,622	21% ~ 100%	39,887	32,785
43	13	28	0.79	1,426.4	53,407	21% ~ 100%	40,349	31,889
44	14	29	0.76	1,445.5	54,187	21% ~ 100%	40,965	31,130
45	15	30	0.73	1,469.0	55,167	21% ~ 100%	41,740	30,499
46	16	31	0.70	1,497.2	56,347	21% ~ 100%	42,672	29,981
47	17	32	0.68	1,525.1	57,512	21% ~ 100%	43,591	29,448
48	18	33	0.65	1,553.8	58,692	21% ~ 100%	44,523	28,922
49	19	34	0.62	1,583.1	59,889	21% ~ 100%	45,467	28,399
50	20	35	0.60	1,613.1	61,092	21% ~ 100%	46,417	27,877
51	21	36	0.58	1,643.8	62,321	21% ~ 100%	47,387	27,365
52	22	37	0.56	1,675.6	63,578	21% ~ 100%	48,378	26,863
53	23	38	0.53	1,703.2	64,645	21% ~ 100%	49,220	26,279
54	24	39	0.51	1,726.3	65,517	21% ~ 100%	49,907	25,621
55	25	40	0.49	1,745.1	66,195	21% ~ 100%	50,440	24,898
56	26	41	0.47	1,759.7	66,678	21% ~ 100%	50,819	24,121
57	27	42	0.46	1,770.2	66,982	21% ~ 100%	51,055	23,301
58	28	43	0.44	1,781.4	67,320	21% ~ 100%	51,315	22,519
59	29	44	0.42	1,793.2	67,685	21% ~ 100%	51,596	21,771
60	30	45	0.41	1,805.7	68,083	21% ~ 100%	51,901	21,057
61	31	46	0.39	1,667.2	68,508	21% ~ 100%	52,227	20,375
62	32	47	0.38	1,680.1	69,047	21% ~ 100%	52,642	19,747
63	33	48	0.36	1,695.4	69,679	21% ~ 100%	53,130	19,163
64	34	49	0.35	1,712.7	70,408	21% ~ 100%	53,693	18,622
65	35	50	0.33	1,732.1	71,223	21% ~ 100%	54,326	18,117
66	36	51	0.32	1,753.7	72,126	21% ~ 100%	55,028	17,645
67	37	52	0.31	1,780.3	73,250	21% ~ 100%	55,903	17,236
68	38	53	0.30	1,812.0	74,585	21% ~ 100%	56,947	16,883
69	39	54	0.29	240.8	7,357	21% ~ 100%	3,826	1,091
70	40	55	0.27	242.2	7,398	21% ~ 100%	3,847	1,054
合計(便益額)								2,183,851





5 森林整備経費削減等便益  
 (4) 森林整備促進便益  
 水源かん養便益  
 ウ 水質浄化便益

$$B = \sum_{t=1}^{T-1} \frac{t}{T \times (1+i)^t} + \frac{Y}{(1+i)^T} \times (D2-D1) \times A \times P \times u \times 10$$

$$u = \frac{Ux \times Qx + Uy \times Qy}{Qx + Qy}$$

Qx:	全貯留量のうち生活用水使用相当量(m3)	157.00 億
Qy:	全貯留量 - Qx(m3)	1,707.25 億
A:	事業対象区域面積 (ha)	2.30 ~ 1,812.00
P:	年間平均降雨量(mm / 年)	2,516 ~ 2,871
T:	事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数(年)	10
D1:	事業実施前の貯留率	0.51
D2:	事業実施後、T年経過後の貯留率	0.56
Ux:	単位当たりの上水道給水原価(円 / m3)	178.83
Uy:	単位当たりの雨水浄化費(円 / m3)	68.60
u:	単位当たりの水質浄化費(Ux と Uy を用いて Qx と Qy で比例按分して算出)(円/m3)	77.90
Y:	評価期間(年)	70
10:	単位合わせのための調整値	

便益算出表

評価期間	経過年	年度	割引係数	事業対象区域面積 (ha)	年効果額	効果発生割合	年発生効果額 = x	現在価値 = x
1	0	49	4.10	2.3	119	21% ~ 100%	94	387
2	0	50	3.95	9.9	517	21% ~ 100%	409	1,613
3	0	51	3.79	25.9	1,370	21% ~ 100%	1,033	3,920
4	0	52	3.65	50.5	2,680	21% ~ 100%	1,972	7,196
5	0	53	3.51	83.5	4,445	21% ~ 100%	3,221	11,301
6	0	54	3.37	125.0	6,661	21% ~ 100%	4,780	16,124
7	0	55	3.24	172.0	9,175	21% ~ 100%	6,561	21,279
8	0	56	3.12	224.4	11,975	21% ~ 100%	8,557	26,686
9	0	57	3.00	282.3	15,055	21% ~ 100%	10,765	32,280
10	0	58	2.88	345.7	18,438	21% ~ 100%	13,199	38,057
11	0	59	2.77	414.6	22,103	21% ~ 100%	15,844	43,927
12	0	60	2.67	485.2	25,866	21% ~ 100%	18,558	49,474
13	0	61	2.56	554.7	29,575	21% ~ 100%	21,222	54,397
14	0	62	2.46	620.0	33,040	21% ~ 100%	23,733	58,495
15	0	63	2.37	680.9	36,280	21% ~ 100%	26,104	61,863
16	0	1	2.28	737.5	39,276	21% ~ 100%	28,323	64,540
17	0	2	2.19	787.5	41,915	21% ~ 100%	30,305	66,403
18	0	3	2.11	833.8	44,371	21% ~ 100%	32,156	67,747
19	0	4	2.03	876.6	46,636	21% ~ 100%	33,863	68,601
20	0	5	1.95	915.8	48,701	21% ~ 100%	35,428	69,010
21	0	6	1.87	951.4	50,581	21% ~ 100%	36,855	69,029
22	0	7	1.80	982.6	52,230	21% ~ 100%	38,108	68,631
23	0	8	1.73	1,010.6	53,707	21% ~ 100%	39,235	67,942
24	0	9	1.67	1,035.6	55,023	21% ~ 100%	40,240	67,003
25	0	10	1.60	1,057.5	56,175	21% ~ 100%	41,124	65,840
26	0	11	1.54	1,076.3	57,159	21% ~ 100%	41,881	64,474
27	0	12	1.48	1,093.0	58,038	21% ~ 100%	42,563	63,004
28	0	13	1.42	1,109.8	58,923	21% ~ 100%	43,251	61,560
29	0	14	1.37	1,126.9	59,822	21% ~ 100%	43,950	60,148
30	0	15	1.32	1,144.2	60,734	21% ~ 100%	44,659	58,768
31	1	16	1.27	1,161.8	61,659	21% ~ 100%	45,378	57,418
32	2	17	1.22	1,178.1	62,518	21% ~ 100%	46,045	56,021
33	3	18	1.17	1,194.1	63,360	21% ~ 100%	46,701	54,634
34	4	19	1.12	1,209.8	64,184	21% ~ 100%	47,347	53,258
35	5	20	1.08	1,225.2	64,995	21% ~ 100%	47,981	51,897
36	6	21	1.04	1,240.2	65,782	21% ~ 100%	48,600	50,544
37	7	22	1.00	1,254.3	66,512	21% ~ 100%	49,177	49,177
38	8	23	0.96	1,266.2	67,135	21% ~ 100%	49,669	47,759
39	9	24	0.92	1,276.1	67,653	21% ~ 100%	50,078	46,300
40	10	25	0.89	1,283.8	68,068	21% ~ 100%	50,403	44,808
41	11	26	0.85	1,289.5	68,367	21% ~ 100%	50,639	43,287
42	12	27	0.82	1,298.5	68,838	21% ~ 100%	51,011	41,927
43	13	28	0.79	1,312.1	69,554	21% ~ 100%	51,577	40,762
44	14	29	0.76	1,330.5	70,509	21% ~ 100%	52,332	39,768
45	15	30	0.73	1,353.4	71,710	21% ~ 100%	53,280	38,931
46	16	31	0.70	1,381.1	73,156	21% ~ 100%	54,423	38,237
47	17	32	0.68	1,408.3	74,587	21% ~ 100%	55,550	37,528
48	18	33	0.65	1,435.9	76,033	21% ~ 100%	56,692	36,826
49	19	34	0.62	1,463.8	77,503	21% ~ 100%	57,851	36,134
50	20	35	0.60	1,492.1	78,976	21% ~ 100%	59,014	35,443
51	21	36	0.58	1,520.7	80,486	21% ~ 100%	60,204	34,767
52	22	37	0.56	1,550.2	82,029	21% ~ 100%	61,421	34,105
53	23	38	0.53	1,575.2	83,340	21% ~ 100%	62,453	33,344
54	24	39	0.51	1,595.6	84,412	21% ~ 100%	63,297	32,495
55	25	40	0.49	1,611.6	85,249	21% ~ 100%	63,953	31,569
56	26	41	0.47	1,623.1	85,844	21% ~ 100%	64,420	30,576
57	27	42	0.46	1,630.3	86,228	21% ~ 100%	64,715	29,535
58	28	43	0.44	1,636.4	86,656	21% ~ 100%	65,041	28,542
59	29	44	0.42	1,647.2	87,121	21% ~ 100%	65,394	27,593
60	30	45	0.41	1,656.8	87,630	21% ~ 100%	65,778	26,688
61	31	46	0.39	1,667.2	88,172	21% ~ 100%	66,189	25,822
62	32	47	0.38	1,680.1	88,857	21% ~ 100%	66,711	25,024
63	33	48	0.36	1,695.4	89,656	21% ~ 100%	67,321	24,282
64	34	49	0.35	1,712.7	90,578	21% ~ 100%	68,026	23,593
65	35	50	0.33	1,732.1	91,601	21% ~ 100%	68,815	22,948
66	36	51	0.32	1,753.7	92,732	21% ~ 100%	69,687	22,345
67	37	52	0.31	1,780.3	94,138	21% ~ 100%	70,775	21,821
68	38	53	0.30	1,812.0	95,798	21% ~ 100%	72,066	21,365
69	39	54	0.29	240.8	13,462	21% ~ 100%	7,000	1,985
70	40	55	0.27	242.2	13,537	21% ~ 100%	7,039	1,929
合計(便益額)								2,810,697





5 森林整備経費削減等便益  
 (4) 森林整備促進便益  
 環境保全便益  
 ア 炭素固定便益  
 樹木固定分

15,070,947 千円

$$B = \sum_{t=1}^Y \frac{V2 - V1}{Y \times (1+i)^t} \times D \times BEF \times (1+R) \times 0.5 \times \frac{44}{12} \times U$$

U:	二酸化炭素に関する原単位(円/t-CO2)	6,046
V1:	事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3)	245 - 32,417
V2:	事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3)	316 - 64,826
Y:	評価期間(年)	70
D:	容積密度(t/m3)	0.361
BEF:	バイオマス拡大係数(地上部バイオマス量/幹バイオマス量) スギ・ヒノキ(樹齢20上)	1.24
R:	地上部に対する地下部の比率(地下部バイオマス量/地上部バイオマス量) スギ・ヒノキ(樹齢20上)	0.26

0.5: 植物中の炭素含有率

44/12: 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表

評価期間	経過年	年度	割引係数	V2-V1(m3) 樹種名(土・七/十)	年効果額	効果発生割合	年発生効果額 = x	現在価値 = x
1	0	49	4.10	29.5	340,327	21%~100%	268,859	1,103,378
2	0	50	3.95	29.5	303,782	21%~100%	239,988	947,014
3	0	51	3.79	506.1	665,575	21%~100%	428,120	1,624,424
4	0	52	3.65	506.1	665,575	21%~100%	428,120	1,561,946
5	0	53	3.51	506.1	665,575	21%~100%	428,120	1,501,871
6	0	54	3.37	506.1	665,575	21%~100%	428,120	1,444,107
7	0	55	3.24	507.5	305,557	21%~100%	220,739	715,944
8	0	56	3.12	507.5	305,557	21%~100%	220,739	688,407
9	0	57	3.00	507.5	305,557	21%~100%	220,739	661,930
10	0	58	2.88	507.5	305,557	21%~100%	220,739	636,471
11	0	59	2.77	507.5	305,557	21%~100%	220,739	611,952
12	0	60	2.67	507.5	191,934	21%~100%	132,105	352,171
13	0	61	2.56	507.5	191,934	21%~100%	132,105	338,626
14	0	62	2.46	507.5	191,934	21%~100%	132,105	325,602
15	0	63	2.37	507.5	191,934	21%~100%	132,105	313,079
16	0	1	2.28	507.5	191,934	21%~100%	132,105	301,037
17	0	2	2.19	507.5	64,464	21%~100%	49,447	108,345
18	0	3	2.11	507.5	64,464	21%~100%	49,447	104,178
19	0	4	2.03	507.5	64,464	21%~100%	49,447	100,171
20	0	5	1.95	507.5	64,464	21%~100%	49,447	96,318
21	0	6	1.87	507.5	64,464	21%~100%	49,447	92,614
22	0	7	1.80	507.5	151,494	21%~100%	114,758	206,673
23	0	8	1.73	507.5	151,494	21%~100%	114,758	198,724
24	0	9	1.67	507.5	151,494	21%~100%	114,758	191,081
25	0	10	1.60	507.5	151,494	21%~100%	114,758	183,732
26	0	11	1.54	507.5	151,494	21%~100%	114,758	176,665
27	0	12	1.48	507.5	50,864	21%~100%	39,045	57,795
28	0	13	1.42	507.5	50,864	21%~100%	39,045	55,573
29	0	14	1.37	507.5	50,864	21%~100%	39,045	53,435
30	0	15	1.32	507.5	50,864	21%~100%	39,045	51,380
31	1	16	1.27	507.5	50,864	21%~100%	39,045	49,404
32	2	17	1.22	507.5	40,869	21%~100%	31,489	38,311
33	3	18	1.17	507.5	40,869	21%~100%	31,489	36,838
34	4	19	1.12	507.5	40,869	21%~100%	31,489	35,421
35	5	20	1.08	507.5	40,869	21%~100%	31,489	34,059
36	6	21	1.04	507.5	40,869	21%~100%	31,489	32,749
37	7	22	1.00	507.5	3,227	21%~100%	1,746	1,746
38	8	23	0.96	507.5	3,227	21%~100%	1,746	1,679
39	9	24	0.92	507.5	3,227	21%~100%	1,746	1,614
40	10	25	0.89	507.5	3,227	21%~100%	1,746	1,552
41	11	26	0.85	507.5	3,227	21%~100%	1,746	1,493
42	12	27	0.82	507.5	3,457	21%~100%	1,859	1,528
43	13	28	0.79	507.5	3,457	21%~100%	1,859	1,469
44	14	29	0.76	507.5	3,457	21%~100%	1,859	1,412
45	15	30	0.73	507.5	3,457	21%~100%	1,859	1,358
46	16	31	0.70	507.5	3,457	21%~100%	1,859	1,306
47	17	32	0.68	507.5	3,580	21%~100%	1,923	1,289
48	18	33	0.65	507.5	3,580	21%~100%	1,923	1,249
49	19	34	0.62	507.5	3,580	21%~100%	1,923	1,201
50	20	35	0.60	507.5	3,580	21%~100%	1,923	1,155
51	21	36	0.58	507.5	3,580	21%~100%	1,923	1,110
52	22	37	0.56	507.5	4,101	21%~100%	2,197	1,220
53	23	38	0.53	507.5	4,101	21%~100%	2,197	1,173
54	24	39	0.51	507.5	4,101	21%~100%	2,197	1,128
55	25	40	0.49	507.5	4,101	21%~100%	2,197	1,084
56	26	41	0.47	507.5	4,101	21%~100%	2,197	1,043
57	27	42	0.46	507.5	5,698	21%~100%	3,034	1,385
58	28	43	0.44	507.5	5,698	21%~100%	3,034	1,332
59	29	44	0.42	507.5	5,698	21%~100%	3,034	1,280
60	30	45	0.41	507.5	5,698	21%~100%	3,034	1,231
61	31	46	0.39	506.1	5,698	21%~100%	3,034	1,184
62	32	47	0.38	506.1	4,175	21%~100%	2,249	844
63	33	48	0.36	506.1	4,175	21%~100%	2,249	811
64	34	49	0.35	506.1	4,175	21%~100%	2,249	780
65	35	50	0.33	506.1	4,175	21%~100%	2,249	750
66	36	51	0.32	506.1	4,175	21%~100%	2,249	721
67	37	52	0.31	506.1	5,296	21%~100%	2,882	889
68	38	53	0.30	506.1	5,296	21%~100%	2,882	854
69	39	54	0.29	476.6	4,822	21%~100%	2,507	715
70	40	55	0.27	476.6	4,822	21%~100%	2,507	687
合計(便益額)								15,070,947









9 維持管理費縮減便益

1,074,707 千円

$$B = \sum_{t=1}^Y \frac{(C_o - C_t) \times L_t}{(1 + i)^t}$$

Y:	評価期間(年)	70
Co:	林道舗装等を実施しない場合の維持管理費(円/m・年)	748
Ct:	林道舗装等を実施した場合の維持管理費(円/m・年)	33
Lt:	維持管理費の縮減の対象となる林道の延長(m)	9,123 ~ 24,629

便益算出表

(単位:千円)

評価期間	経過年	年度	割引係数	林道の延長	年効果額	効果発生割合	年発生効果額 = x	現在価値 = x
1	0	49	4.10		0		0	0
2	0	50	3.95		0		0	0
3	0	51	3.79		0		0	0
4	0	52	3.65		0		0	0
5	0	53	3.51		0		0	0
6	0	54	3.37		0		0	0
7	0	55	3.24		0		0	0
8	0	56	3.12		0		0	0
9	0	57	3.00		0		0	0
10	0	58	2.88		0		0	0
11	0	59	2.77		0		0	0
12	0	60	2.67		0		0	0
13	0	61	2.56		0		0	0
14	0	62	2.46		0		0	0
15	0	63	2.37		0		0	0
16	0	1	2.28		0		0	0
17	0	2	2.19		0		0	0
18	0	3	2.11		0		0	0
19	0	4	2.03		0		0	0
20	0	5	1.95		0		0	0
21	0	6	1.87	9,123 ~ 24,629	6,523	100%	6,523	12,217
22	0	7	1.80	9,123 ~ 24,629	6,523	100%	6,523	11,747
23	0	8	1.73	9,123 ~ 24,629	6,523	100%	6,523	11,296
24	0	9	1.67	9,123 ~ 24,629	6,523	100%	6,523	10,861
25	0	10	1.60	9,123 ~ 24,629	6,523	100%	6,523	10,443
26	0	11	1.54	9,123 ~ 24,629	6,523	100%	6,523	10,042
27	0	12	1.48	9,123 ~ 24,629	6,523	100%	6,523	9,656
28	0	13	1.42	9,123 ~ 24,629	6,523	100%	6,523	9,284
29	0	14	1.37	9,123 ~ 24,629	24,132	100%	24,132	33,027
30	0	15	1.32	9,123 ~ 24,629	24,132	100%	24,132	31,757
31	1	16	1.27	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	46,428
32	2	17	1.22	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	44,642
33	3	18	1.17	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	42,925
34	4	19	1.12	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	41,274
35	5	20	1.08	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	39,687
36	6	21	1.04	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	38,160
37	7	22	1.00	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	36,692
38	8	23	0.96	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	35,281
39	9	24	0.92	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	33,924
40	10	25	0.89	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	32,619
41	11	26	0.85	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	31,365
42	12	27	0.82	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	30,159
43	13	28	0.79	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	28,999
44	14	29	0.76	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	27,883
45	15	30	0.73	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	26,811
46	16	31	0.70	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	25,780
47	17	32	0.68	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	24,788
48	18	33	0.65	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	23,835
49	19	34	0.62	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	22,918
50	20	35	0.60	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	22,037
51	21	36	0.58	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	21,189
52	22	37	0.56	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	20,374
53	23	38	0.53	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	19,590
54	24	39	0.51	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	18,837
55	25	40	0.49	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	18,112
56	26	41	0.47	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	17,416
57	27	42	0.46	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	16,746
58	28	43	0.44	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	16,102
59	29	44	0.42	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	15,483
60	30	45	0.41	9,123 ~ 24,629	36,692	100%	36,692	14,887
61	31	46	0.39	9,123 ~ 24,629	30,169	100%	30,169	11,770
62	32	47	0.38	9,123 ~ 24,629	30,169	100%	30,169	11,317
63	33	48	0.36	9,123 ~ 24,629	30,169	100%	30,169	10,882
64	34	49	0.35	9,123 ~ 24,629	30,169	100%	30,169	10,463
65	35	50	0.33	9,123 ~ 24,629	30,169	100%	30,169	10,061
66	36	51	0.32	9,123 ~ 24,629	30,169	100%	30,169	9,674
67	37	52	0.31	9,123 ~ 24,629	30,169	100%	30,169	9,302
68	38	53	0.30	9,123 ~ 24,629	30,169	100%	30,169	8,944
69	39	54	0.29	9,123 ~ 24,629	12,560	100%	12,560	3,580
70	40	55	0.27	9,123 ~ 24,629	12,560	100%	12,560	3,443
合計(便益額)								1,074,707